

## Opis robót

dotyczy: Remontu sanitariatów w budynku „D” KWP Bydgoszczy na III piętrze pom nr 3.7 i 3.8

1. Skucie płytek glazurowanych z powierzchni ścian,
2. Skucie płytek gres z powierzchni posadzki,
3. Wykucie ościeżnic drzwiowych,
4. Rozbiórka sufitu podwieszonego z płyty paździerzowej,
5. Uzupełnienie zabudowy ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami nr 3.7a 3.8 na styku ze ścianą okienną
6. Ułożenie płytek glazurowanych na ścianach o wymiarze 60x30 cm kolor biały , płytki szklona rektyfikowana. Płytki układane na wysokość minimum 2,0m od posadzki
7. Szpachlowanie powierzchni ścian ponad płytkami glazurowanymi wraz z malowaniem farbą emulsyjną w kolorze białym – farba emulsyjna przeznaczona do malowania pomieszczeń o podwyższonej wilgotności,
8. Ułożenie posadzek z płytek gres 60x60 cm, faktura matowa , kolor grafitowy
9. Montaż drzwi wejściowych do sanitariatów pełnych z płyty wiórowo-otworowej w oleinie CPL HQ 0,2 mm, zamek na wkładkę . Do drzwi należy zamontować samozamykacz
10. Montaż drzwi do kabin sanitariatów – drzwi przeszklone o powierzchni szyby do 0,20 m<sup>2</sup> z płyty wiórowo-otworowej w oleinie CPL HQ 0,2 mm z kratką wentylacyjną, zamek z blokadą w-c,
11. Montaż sufitu podwieszonego OWA z wypełnieniem płyty 60x60cm w kolorze białym