

TEMAT:

**Termomodernizacja z modernizacją budynku "E" Komendy Miejskiej Policji we Włocławku przy
ul. Okrężnej 25, dz. nr 3/18 i 4/1, obręb Włocławek KM 83**

ADRES:

WŁOCŁAWEK
Ul. Okrężna 25; dz. nr 3/18 i 4/1, obręb Włocławek KM 83
województwo kujawsko-pomorskie

INWESTOR:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Al. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY - Rozwiązanie dla wydzielenia pożarowego szybu windowego, dla budynku E
Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

OBIEKT:

Budynek 'E' Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA I ELEKTRYCZNA


KATEGORIA:

XII

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI
ALLPLAN Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz
tel. +48 52 348 84 15, fax +48 52 348 84 12



--- obszar rewizji

DRZWI DW14


branża architektoniczna: drzwi przymykowe jednoskrzydłowe oo odporności ogniowej EI60. W codziennym użytkowaniu utrzymanie drzwi w pozycji otwartej zostanie zrealizowane poprzez chwytak elektromagnetyczny, zwolnienie blokady skrzydła nastąpi w przypadku sygnału z centrali SAP lub zaniku zasilania. Dodatkowo na drzwiach wymagany jest samozamykacz, proponowany - samozamykacz szynowy.

branża elektryczna: Elektrozamykacz należy zasilic z rozdzielnicy RSP za pośrednictwem modułu sterującego SAP. W przypadku zastosowania elektrozamykaczy 24V należy w rozdzielnicy zamontować również zasilacz. Zabezpieczenie obwodu C10A, przekrój przewodu 3x1,5mm² lub 2x1,5mm² w zależności od napięcia znamionowego. Przewód nie musi być uniepalniony.

W przypadku pożaru moduł sterujący powinien odcinać zasilanie od elektrozamykaczy i spowodować zamknięcie drzwi.

UWAGA
PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM DRZWI NALEŻY WYKONAĆ POMIAR Z NATURY

Rozwiązanie montażu drzwi wydzielenia pożarowego nie stanowi modernizacji istniejącego dźwigu osobowego w myśl ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z późn. zm. Art. 17 ustawy). Nowoprojektowane drzwi działają niezależnie od układu sterowniczego dźwigu istniejącego a ich wystawienie wymaga jedynie podłączenia do nowoprojektowanej instalacji SAP.

 PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI ALLPLAN Sp. z o.o. ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz		
Faza / Phase: PROJEKT WYKONAWCZY		
Tytuł / Subject: Termomodernizacja z modernizacją budynku "E" Komendy Miejskiej Policji we Włocławku przy ul. Okrężnej 25, dz. nr 3/18 i 4/1, obręb Włocławek KM 83		
Adres / Address: WŁOCŁAWEK Ul. Okrężna 25; dz. nr 3/18 i 4/1, obręb Włocławek KM 83 województwo kujawsko-pomorskie		
Branża / Industry: ARCHITEKTURA		
Wzrost / Client: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 7 85-090 Bydgoszcz województwo kujawsko-pomorskie		
Główny Projektant / Main Designer: MGR INŻ. ARCH. WIKTORIA PEĆ (signature) UPR_W/01/2012		
Sprawdza / Verified by: MGR INŻ. ARCH. MARTA HAHN (signature) 27/ZPOIA/OKK/2012		
Projektant / Designer: MGR INŻ. ARCH. ALEKSANDRA BURYTA (signature) MGR INŻ. MICHAŁ NAGÓRKA (signature)		
Temat / Subject: REWIZJA DRZWI - POZYCJA W CODZIENNYM UŻYTKOWANIU		
Skala: 1:50		

Magazyn 13,61 m ² gres techniczny	-1.17 Magazyn- dowody rzeczowe A: 14,44 m ² gres techniczny	-1.16 Siłownia ELE zas. gwarantowane i zas. centrali A: 13,90 m ² gres techniczny	-1.15 Rozdzielnia ELE A: 7,33 m ² gres techniczny	-1.14 Magazyn A: 7,07 m ² gres techniczny
--	---	---	---	---

Wprowadzone zmiany nie stanowią istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego w myśl ustawy Prawo Budowlane, Art. 36a

mgr inż. Aleksandra Buryta
architekt
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
18-06-2018

4 5

B

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Ryszard Chojnacki
Bydgoszcz, dnia 18-06-2018
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

LP	24	25	26	27	
TYP	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE
OZNACZENIE NA RYS	DW12	DW13	DW14	DZ1	DZ2
SCHEMAT OTWORU					
SCHEMAT SKRZYDŁA					
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	1000	800	1000	1350	1000
	2000	2000	2000	2000	2000
RODZAJ SKRZYDŁA	-	L	P	L	P
ILOŚĆ POZIOM -1	1	-	-	1	-
ILOŚĆ POZIOM 0	-	-	1	-	1
ILOŚĆ POZIOM +1	-	1	-	-	-
ILOŚĆ POZIOM +2	-	1	1	-	-
ILOŚĆ POZIOM +3	-	2	1	-	-
ILOŚĆ POZIOM +4	-	2	2	-	-
ILOŚĆ POZIOM +5	-	-	-	-	-
ILOŚĆ RAZEM	1	6	5	1	1
DRZWI DO POMIESZCZENIA	-1.20	0.19; 1.14; 2.18; 3.16; 3.17; 4.06a; 4.16 - 4.17; 4.17; 4.19;	-1.20	-1.11	0.17
OŚCIEŻNICA	-	systemowe rozwiązanie producenta	systemowe rozwiązanie producenta	Ościeżnica PVC, regulowana obejmująca	Ościeżnica PVC, regulowana obejmująca
WYPOSAŻENIE	-	- rozwiązanie systemowe - drzwi ścianek giszetowych - okucia i profile wykonane z aluminium - wypełnienie z płyty wiórowej melaminowanej, odpornej na wilgoć	- odporność ogniowa EI 60 - blacha stalowa 0,65-0,75 mm - wypełnienie - wełna mineralna - szklenie szkłem bezpiecznym EI60 - szkło przeźierne - grubość skrzydła: 50-60mm - zamek zapadkowo-zasuwkowy z czołem z ocynku - 3 zawiasy czopowe min. - klamka stalowa - samozamykacz szynowy w kolorze skrzydła - chwytak elektromagnetyczny	- klasa odporności na włamanie RC2 - skrzydło: profile PVC ze wzmocnieniem stalowym - płyty PVC - wypełnienie - pianka poliuretanowa - grubość skrzydła - 50mm - zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem w klasie piątej zabezpieczenia - 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach - 5 bolców antywłamieniowych - klamka o klasie odporności RC2 - samozamykacz ramienkowy w kolorze skrzydła	- klasa odporności na włamanie RC2 - skrzydło: konstrukcja PVC, profile PVC ze wzmocnieniem stalowym - grubość skrzydła - 50mm - szyba P4A - zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem w klasie piątej zabezpieczenia - 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach - 5 bolców antywłamieniowych - klamka o klasie odporności RC2 - samozamykacz ramienkowy w kolorze skrzydła
MATERIAŁ/KOLOR	-	antracyt NCS S 7502 - B	kolor naturalny stali	antracyt NCS S 7502 - B	antracyt NCS S 7502 - B
uwagi:	drzwi istniejące, projekt nie ingeruje w elementy drzwi		- odporność ogniowa EI 60	klasa odporności na włamanie RC2	- klasa odporności na włamanie RC2

----- obszar rewizji

UWAGA
PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM DRZWI NALEŻY
WYKONAĆ POMIAR Z NATURY

Wprowadzone zmiany nie stanowią istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego w myśl ustawy Prawo Budowlane, Art. 36a.

Rozwiązanie montażu drzwi wydzielenia pożarowego nie stanowi modernizacji istniejącego dźwigu osobowego w myśl ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z późn. zm. Art. 17 ustawy)". Nowoprojektowane drzwi działają niezależnie od układu sterowniczego dźwigu istniejącego a ichysterowanie wymaga jedynie podłączenia do nowoprojektowanej instalacji SAP.

PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI
ALLPLAN Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

PAZA / PHASE:PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ / SUBJECT:Termomodernizacja z modernizacją budynku "E" Komendy Miejskiej Policji we Włocławku przy ul. Okrężnej 25, dz. nr 3/18 i 4/1, obręb Włocławek KM 83

ADRES / ADDRESS:WŁOCŁAWEK
Ul. Okrężna 25; dz. nr 3/18 i 4/1, obręb Włocławek KM 83 województwo kujawsko-pomorskie

BRANŻA / INDUSTRY:ARCHITEKTURA

WYKONAWCA / CLIENT:Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Al. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz województwo kujawsko-pomorskie

OKADZ / PROJECTANT / MAIN DESIGNER:MGR INŻ. ARCH. WIKTORIA PEĆUPR_W/01/2012

SPRAWDZ / VERIFIED BY:MGR INŻ. ARCH. MARTA HAHN27/ZPOIA/OKK/2012

PROJEKTOWAŁ / DESIGNED BY:MGR INŻ. ARCH. ALEKSANDRA BURYTA
MGR INŻ. MICHAŁ NAGÓRKA

TEMAT / SUBJECT:REWIZJA DRZWI - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NR RYSUNKU / DRAWING NUMBER:POZIOM / LEVEL:

SKALA: